totaal oppervlakte perceel: 9.437,79m²

onverharde oppervlakte: 2.268,02 m²

dakoppervlakte: 4.383,96 m²

waterdoorlatende verharding: 2.785,81 m²

Brugse steenweg

Schaapstraat

WONING 73 31034D0021/03C000

WONING 75 31034D0021/02M000

WONING 79 31034D0022/00A000

WONING 77B 31034D0023/00K000

WONING 77C 31034D0023/00H000

WONING 90 31034B0550/00G000

WONING 92 31034B0551/00K000

WONING 94 31034B0551/00M000

WONING 91 31034B0556/00T000

WONING 98 31034B0553/00H000

WONING 100 31034B0556/00S000

WEILAND 81 31034D0022/00C000

WEILAND 23L 31034D0023/00L000

WONING 81 31034D0072/00S000

WONING 83 31034D0072/00P000

WONING 85 31034D0072/00R000

WONING 87 31034D0072/00T000

WONING 61/F 31034D0061/00F000

INDUSTRIE 65/E 31034D0065/00E000

WEILAND 104 31034D0079/00A000

WEILAND 99 31034D0082/00_000

WEILAND 99 31034D0078/00_000

WEILAND 99 31034D0076/00_000

as van de weg beton

Principesnede Weg NT

uit te breken kws-verharding: 300m²

zaagsnede

overname stuk perceel door gebuur / herlegging perceelsgrens

brievenbussen, wachtbuis met trekkabel voorzien

loods 1: 8 units
loods 2: 6 units

perceelsgrens

haag 50cm breedte/200cm hoogte

26000

binnengoot

betonstraatstenen OPP: 2005m²

betondallen + gras

gras + streekeigen heesters

haag (h:2m)

pijpekop met draaimogelijkheid voor camionbalken

knijpleiding 5.78 l/sec +noodoverloop

afbraak + nieuwe omheining

nieuwe gracht aansluiten aan bestaande gracht

bestaande gracht

WADI: buffervolume: 190.60 m³ infiltratieopp.: 488.06 m²

WADI

streekeigen hoogstamige bomen

verzamelpunt afval

terreinprofiel AA'

fietspad

berm

rijweg

INDUSTRIE nr.74 opp: 6778.85m²

UNIT 14 332.23 m2

UNIT 13 219.72 m2

UNIT 1 346.19 m2

UNIT 2 304.68 m2

UNIT 3 304.68 m2

UNIT 4 304.68 m2

UNIT 5 304.68 m2

UNIT 6 304.68 m2

UNIT 7 304.68 m2

UNIT 8 385.74 m2

UNIT 9 333.05 m2

UNIT 10 220.14 m2

UNIT 11 220.14 m2

UNIT 12 440.27 m2

LOODS 2: 1.785m²

LOODS 1: 2.598,96m²

INDUSTRIE nr.75-deel1 opp: 2780.45m²

bestaand gebouw

bestaand gebouw

LEGENDE DRAADAFSLUITING

b: bestaande draadafsluiting metalen palen (h: 1m)
c: bestaande draadomheining betonpalen (h: 1m)
d: bestaande afsluiting betonpalen + betonpanelen (h: 1m)
f: bestaande afsluiting betonpalen (h: 1m)
g: bestaande draadafsluiting met houten palen (h: 1m)
h: bestaande draadafsluiting metalen palen (h: 1,80m)
i: nieuwe draadafsluiting metalen palen (h: 1,80m)

Project: GEM Industry Project: Blankenberge
Dossier: 21.173

Plan: STR21173_AB_Inplantingsplan NT_230228
NR: AB_02
Datum: 28/02/2023 **Revisie:**

SCHAAL1: 500 m

N

Stranger.